



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2019M0720

受检单位名称 兴化市金鼎消防器材厂有限公司

产品型号名称 KYK80Z卡式接口

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心



国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No : Zb2019M0720

共04页 第01页

产品名称	卡式接口	型 号	KYK80Z
认证委托人	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	生产日期	2019年01月08日
生产企业	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	10只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019年03月04日
检验依据	GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》 GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》 型式试验主型全部检验项目		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。 （检验检测专用章） 签发日期：2019年4月1日		
备 注			

批准：[Signature] 审核：朱赞 编制：[Signature]

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No : Zb2019M0720

共04页 第02页

认证委托人	兴化市金鼎消防器材厂有限公司		
通讯地址	兴化市经济开发区纬一路		
联系电话	0523-83274900	传 真	0523-83274833

产品照片



国家消防装备质量监督检验中心

检 验 报 告

No: Zb2019M0720

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | | |
|----------------|----------------|------|
| 1. 型号规格: | KYK80Z | |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 兴化市金鼎消防器材厂有限公司 | 兴化金鼎 |
| 3. 警告用语: | / | |
| 4. 标志: | / | |
| 5. 产品使用说明书: | 有 | |

二、产品特性描述

- | | |
|--------------|--------|
| 1. 本体材质: | ZL101A |
| 2. 表面防腐处理工艺: | 阳极氧化 |
| 3. 铸造工艺: | 浇铸 |

三、产品关键件描述

/

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业：兴化市金鼎消防器材厂有限公司
产品型号：KYK80Z

No： Zb2019M0720
共04页 第04页

序号	检验项目		标准	要求	检验结果		
1	基本尺寸/mm	d	G3"		合格	合格	合格
		D	129	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -1.6 \end{smallmatrix}$	128.86	128.33	128.68
		m	19	$\begin{smallmatrix} +0.2 \\ 0 \end{smallmatrix}$	19.04	19.15	19.09
		L	71	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -1.2 \end{smallmatrix}$	70.95	69.85	69.94
		l	22	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.84 \end{smallmatrix}$	21.88	21.34	21.47
2	外观质量		应符合GB12514.1中4.2的要求。		合格		
3	标志		在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。		合格		
4	弹簧疲劳寿命		卡式接口的弹簧疲劳寿命不应低于10000次。		合格		
5	抗跌落性能		除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用。		合格		
6	耐腐蚀性能		接口应选用耐腐蚀材料制造，铝合金铸件表面应进行阳极氧化处理或其他方式的防腐处理。		合格		
			接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后应能正常操作使用。		合格		
7	密封性能		在0.3MPa水压下，不应发生渗漏现象。		合格		
			在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。		合格		
8	水压强度		接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。		合格		
9	操作力/N		45~150		89.4	92.6	85.2
10	材料		应符合4.9的要求。		合格		